

Mogilno, dnia 22.07.2025 r.

ZDP.11.260.9.2025

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583**”.

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prośba o załączenie specyfikacji technicznej, ze względu na mały zasób informacji np. brak KR do masy. Jeżeli nie ma to proszę o odpowiedź jaki KR będzie do masy AC11S w pozycji 25 kosztorysu.

Odpowiedź 1

Kategoria ruchu do masy AC11S w pozycji 25 kosztorysu to KR 3.

Pytanie 2

Pozycja 20 kosztorysu - Proszę o podanie wymiarów ławy pod krawężniki w celu dokładniejszej wyceny

Odpowiedź 2

Wymiary ławy pod krawężniki są podane w poz. 21. Obliczenia ilości robót. Należy wykonać zgodnie z KPED.

Pytanie 3

Pozycja 33 kosztorysu- jakie będą wymiary kostki betonowej pod wiatę, gr6cm czy 8cm i jaki kolor? Czy mamy uwzględnić w tej pozycji także wykonanie tej kostki czy samo przestawienie wiaty i zakotwienie kotwami?

Odpowiedź 3

Zgodnie z poz. 32. Obliczenia ilości robót, wiatę przystankową należy przestawić wraz z zakotwieniem kotwami ocynkowanymi przykręcanymi do fundamentu z kostki betonowej. Zgodnie z Opisem technicznym i Planem zagospodarowania terenu nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm. Wykonanie kostki brukowej betonowej pod wiatę zostało uwzględnione w poz. 23. Kosztorysu ofertowego, zgodnie z poz. 22. Obliczenia ilości robót.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie
inż. Edyta Głodek

.....
(podpis Zamawiającego)