

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1	km	0,9		
2	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm bez odwozu destruktu -obliczenie ilości robót poz.2.	m2	24,6		
3	III. PODBUDOWA D-04.03.01. Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnie, włączenia pod warstwę profilową, ścierną - obliczenie ilości robót poz.3. + poz.5. 2775,70 + 3714,60	m2	6490,3		
4	D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - lokalizacja i obmiar jw.	m2	6490,3		
5	D-04.08.01 Profilowanie istniejącej nawierzchni - odcinkowe wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową AC11W o grubości 3 cm z transp. masy z wytwórni do miejsca wbudowania; obl. il. robót poz.4.	mg	212		
6	IV. NAWIERZCHNIA D-05.03.05 Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca wbudowania; jezdnie, włączenia - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6.	m2	3714,6		
7	V. ZJAZDY D-04.04.02 Umocnienie zjazdów kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm - obmiar, tabelaryczne zestawienie zjazdów załącznik Nr 1.	m2	96		
8	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.03.01 Plantowanie poboczy przez ścinanie mechaniczne wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego - obliczenie ilości robót poz.8.	m2	1733		