

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Budowa drogi dla pieszych(chodnika)w ciągu drogi powiatowej nr2420C Mogilno-Bielice w m.Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej

Obiekt: Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej od km 1+017,50 do km 1+202,00 strona prawa

Rodzaj robót: CPV:rob.bud.w zakr.ukł.chodn.i asf. 45233222-1

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu:

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1.	km	0,1845		
2	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych - obmiar i lokalizacja zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m	13,5		
3	D-01.02.04 Rozebranie obrzeża betonowego - tabela załącznik nr 3; obl. il. rob. poz.3.	m	73,3		
4	D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6cm - wykaz zjazdów tabela nr 3; obl. il. rob. poz.4.	m2	17,8		
5	D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, sposób rozbiórki - ręczny, wysokość kostki 8cm.- tabela zał. nr 3; obl. il.rob.poz.5.	m2	106,7		
6	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych gr. 7 cm - obl. il. rob.poz.6.	m	49		
7	D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych., grub. 7 cm.- obmiar poz.6.1. obliczenia ilości robót	m2	24,5		
8	D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa , grubość podbudowy 20 cm. - obmiar poz.7. obliczenia ilości robót	m2	14,7		
9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z utylizacją - obl. il. rob.poz.8.	m3	22		
10	III. ROBOTY ZIEMNE D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie - humus. Grubość warstwy do 15cm; obl. il. robót poz.9 - tabela objętości darniny, zał. nr 1	m2	737,5		
11	D-01.02.02 i D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.humusu samochodami na odległość do 3km. Kategoria gruntu I-II. tabela zał. nr 1	m3	110,62		
12	D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą poboczy,skarp nasypu i wykopu przy grubości warstwy humusu 10 cm. - obliczenie ilości robót poz.10	m2	491,3		
13	D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu III.- tabela kol.7. zał. nr 2 obl. il. rob. poz.11.	m3	22,15		
14	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami - dokop z transp. urobku samochodami samowył. z odl. 5 km - kategoria gruntu II- tabela zał. nr 2 kol.9.	m3	112,56		
15	D-02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku samoch.samow. na odległość do 5km - odkład;kat.gruntu IV, zał. nr 2 kol.6.obl. il. robót poz.13.	m3	22,15		
16	D-02.03.01 Formowanie i zagęszczenie nasypów. Kategoria gruntu III; tabela zał. nr 2 kol.5. - obliczenie ilości robót poz.14.	m3	134,71		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
17	IV. PODBUDOWA D-04.02.01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.15.	m2	290,16		
18	D-04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - tabela wykaz zjazdów zał. nr 3	m2	150,9		
19	D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 na zjazdach, grubość warstwy wzmacniającej po zagęszczeniu 20cm. - tabela wykaz zjazdów zał.nr 3	m2	150,9		
20	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm przy krawężniku najazdowym - obl. il.rob.poz.18	m2	14,7		
21	V. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI i OBRZEŻA D - 08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej. - tabela wykaz zjazdów załącznik nr 3	m	130		
22	D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej; zakończenie zjazdów tabela zał. nr 3	m	18,5		
23	D-08.01.01.i D-08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej.-obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.21.+21.1	m	327		
24	VI. CHODNIK i ZJAZDY D-05.03.23 Chodnik z kostki brukowej betonowe grub. 6 cm, kolor szary, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.22.	m2	290,2		
25	D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm kolor antracyt na zjazdach, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem. - tabela zał. nr 3.	m2	116,5		
26	D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 4/6cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - tabela załącznik nr 3	m2	34,4		
27	VII. NAWIERZCHNIA D-05.05.03 Warstwa ścierna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - przy krawężniku, zjazdy - obliczenie ilości robót poz. 25.	m2	24,5		
28	VIII. INNE ROBOTY D-01.03.04 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - studnia telekomunikacyjna - obliczenie ilości robot poz.26.	sztuk	1		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.