

Przedmiar

Inwestycja: Budowa drogi dla pieszych(chodnika)w ciągu drogi powiatowej nr2420C Mogilno-Bielice w m.Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej

Obiekt: Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej od km 1+017,50 do km 1+202,00 strona prawa

Rodzaj robót: CPV:rob.bud.w zakr.ukł.chodn.i asf. 45233222-1

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR

Opracował: inż. Krystyna Gołaszewska - projektant
Data opracowania: 2026-07-20

Symbol przedmiaru: ZDP/M-B/2026
Wydruk z programu Cetus

inż. Krystyna Gołaszewska

upr. bud. nr KUP/0125/PCOD/06
do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej

Lp.	Opis robót
1	KNNR-1-01-11-1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1. Ilość: 0,1845 Jedn.: km
2	KNR-0231-08-13-3 II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych - obmiar i lokalizacja zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2. Ilość: 13,5 Jedn.: m
3	KNR-0231-08-14-2 D-01.02.04 Rozebranie obrzeża betonowego - tabela załącznik nr 3; obl. il. rob. poz.3. Ilość: 73,3 Jedn.: m
4	KNR-0231-08-05-3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6cm - wykaz zjazdów tabela nr 3; obl. il. rob. poz.4. Ilość: 17,8 Jedn.: m2
5	KNR-0231-08-05-3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, sposób rozbiórki - ręczny, wysokość kostki 8cm.- tabela zał. nr 3; obl. il.rob.poz.5. Ilość: 106,7 Jedn.: m2
6	KNR-0231-08-13-1ka1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych gr. 7 cm - obl. il. rob.poz.6. Ilość: 49 Jedn.: m
7	KNR-0231-08-03-3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych., grub. 7 cm.- obmiar poz.6.1. obliczenia ilości robót Ilość: 24,5 Jedn.: m2
8	KNR-0231-08-02-3 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa , grubość podbudowy 20 cm. - obmiar poz.7. obliczenia ilości robót Ilość: 14,7 Jedn.: m2
9	KNR-0404-11-03-4,5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km z utylizacją - obl. il. rob.poz.8. Ilość: 22 Jedn.: m3
10	KSNR-1-01-06-1 III. ROBOTY ZIEMNE D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie - humus. Grubość warstwy do 15cm; obl. il. robót poz.9 - tabela objętości darniny, zał. nr 1 Ilość: 737,5 Jedn.: m2
11	KNNR-1-02-03-1 D-01.02.02 i D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.humusu samochodami na odległość do 3km. Kategoria gruntu I-II. tabela zał. nr 1 Ilość: 110,62 Jedn.: m3

Lp.	Opis robót
12	KSNR-1-04-03-1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą poboczy, skarp nasypu i wykopu przy grubości warstwy humusu 10 cm. - obliczenie ilości robót poz.10 Ilość: 491,3 Jedn.: m2
13	KSNR-1-03-14-2 D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu III.- tabela kol.7. zał. nr 2 obl. il. rob. poz.11. Ilość: 22,15 Jedn.: m3
14	KSNR-1-02-03-1 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami - dokop z transp. urobku samochodami samowyl. z odl. 5 km - kategoria gruntu II- tabela zał. nr 2 kol.9. Ilość: 112,56 Jedn.: m3
15	KNNR-1-02-02-4 D-02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku samoch.samow. na odległość do 5km - odkład; kat.gruntu IV, zał. nr 2 kol.6.obl. il. robót poz.13. Ilość: 22,15 Jedn.: m3
16	KNNR-1-04-07-1 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczenie nasypów. Kategoria gruntu III; tabela zał. nr 2 kol.5. - obliczenie ilości robót poz.14. Ilość: 134,71 Jedn.: m3
17	KSNR-6-01-04-1 IV. PODBUDOWA D-04.02.01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 15. Ilość: 290,16 Jedn.: m2
18	KSNR-6-01-09-2 D-04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- tabela wykaz zjazdów zał. nr 3 Ilość: 150,9 Jedn.: m2
19	KNNR-6-01-11-2 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 na zjazdach, grubość warstwy wzmacniającej po zagęszczeniu 20cm. - tabela wykaz zjazdów zał.nr 3 Ilość: 150,9 Jedn.: m2
20	KSNR-6-01-13-2 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm przy krawężniku najazdowym - obl. il.rob.poz.18 Ilość: 14,7 Jedn.: m2
21	KNNR-6-04-03-3 V. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI I OBRZEŻA D - 08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej. - tabela wykaz zjazdów załącznik nr 3 Ilość: 130 Jedn.: m
22	KNNR-6-04-03-3 D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej; zakończenie zjazdów tabela zał. nr 3 Ilość: 18,5 Jedn.: m

Lp.	Opis robót
23	KNNR-6-04-03-3an. D-08.01.01.i D-08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej.-obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.21.+21.1 Ilość: 327 Jedn.: m
24	KNNR-6-05-02-2 VI. CHODNIK I ZJAZDY D-05.03.23 Chodnik z kostki brukowej betonowe grub. 6 cm, kolor szary, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.22. Ilość: 290,2 Jedn.: m2
25	KNNR-6-05-02-3 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm kolor antracyt na zjazdach, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem. - tabela zał. nr 3. Ilość: 116,5 Jedn.: m2
26	KNR-0231-05-05-5 D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 4/6cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - tabela załącznik nr 3 Ilość: 34,4 Jedn.: m2
27	KSNR-6-03-09-3 VII. NAWIERZCHNIA D-05.05.03 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - przy krawężniku, zjazdu - obliczenie ilości robót poz. 25. Ilość: 24,5 Jedn.: m2
28	KNR-0231-14-06-5 VIII. INNE ROBOTY D-01.03.04 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - studnia telekomunikacyjna - obliczenie ilości robót poz.26. Ilość: 1 Jedn.: sztuk