

## ***Kosztorys ofertowy***

***Inwestycja:*** Budowa drogi dla pieszych(chodnika)w ciągu drogi powiatowej nr2420C Mogilno-Bielice w m.Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej

***Obiekt:*** Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej od km 1+017,50 do km 1+202,00 strona prawa

***Rodzaj robót:*** CPV:rob.bud.w zakr.ukł.chodn.i asf. 45233222-1

***Inwestor:*** ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE  
ul. M. Konopnickiej 20  
88-300 Mogilno

***Wykonawca:***

***Rodzaj kosztorysu:***

***Wartość netto:***

***Kwota VAT:***

***Wartość brutto:***

***Słownie:***

**Kosztorys ofertowy**

| Lp. | Opis robót                                                                                                                                                                    | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
|     | <b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                               |             |             |                  |               |
| 1   | D-01.01.01<br>Odtworzenie trasy w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1.             | km          | 0,1845      |                  |               |
|     | <b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                                                 |             |             |                  |               |
| 2   | D-01.02.04.<br>Rozebranie krawężników betonowych - obmiar i lokalizacja zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.                                                              | m           | 13,5        |                  |               |
| 3   | D-01.02.04<br>Rozebranie obrzeża betonowego - tabela załącznik nr 3; obl. il. rob. poz.3.                                                                                     | m           | 73,3        |                  |               |
| 4   | D-01.02.04<br>Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6cm - wykaz zjazdów tabela nr 3; obl. il. rob. poz.4.                                                               | m2          | 17,8        |                  |               |
| 5   | D-01.02.04<br>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, sposób rozbiórki - ręczny, wysokość kostki 8cm.- tabela zał. nr 3; obl. il.rob.poz.5.                    | m2          | 106,7       |                  |               |
| 6   | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych gr. 7 cm - obl. il. rob.poz.6.                                                                                     | m           | 49          |                  |               |
| 7   | D-01.02.04<br>Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych., grub. 7 cm.- obmiar poz.6.1. obliczenia ilości robót                                               | m2          | 24,5        |                  |               |
| 8   | D-01.02.04<br>Rozebranie podbudowy z kruszywa , grubość podbudowy 20 cm. - obmiar poz.7. obliczenia ilości robót                                                              | m2          | 14,7        |                  |               |
| 9   | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km z utylizacją - obl. il. rob.poz.8. | m3          | 22          |                  |               |
|     | <b>III. ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                                                     |             |             |                  |               |
| 10  | D-01.02.02<br>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie - humus. Grubość warstwy do 15cm; obl. il. robót poz.9 - tabela objętości darniny, zał. nr 1                    | m2          | 737,5       |                  |               |
| 11  | D-01.02.02 i D-02.01.01<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.humusu samochodami na odległość do 3km. Kategoria gruntu I-II. tabela zał. nr 1                        | m3          | 110,62      |                  |               |
| 12  | D-06.01.01<br>Humusowanie i obsianie trawą poboczy,skarp nasypu i wykopu przy grubości warstwy humusu 10 cm. - obliczenie ilości robót poz.10                                 | m2          | 491,3       |                  |               |
| 13  | D-02.01.01<br>Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu III.- tabela kol.7. zał. nr 2 obl. il. rob. poz.11.                                | m3          | 22,15       |                  |               |
| 14  | D-02.01.01<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami - dokop z transp. urobku samochodami samowyl. z odl. 5 km - kategoria gruntu II- tabela zał. nr 2 kol.9.                     | m3          | 112,56      |                  |               |
| 15  | D-02.01.01<br>Roboty ziemne z transp.urobku samow. na odległość do 5km - odkład;kat.gruntu IV, zał. nr 2 kol.6.obl. il. robót poz.13.                                         | m3          | 22,15       |                  |               |
| 16  | D-02.03.01<br>Formowanie i zagęszczenie nasypów. Kategoria gruntu III; tabela zał. nr 2 kol.5. - obliczenie ilości robót poz.14.                                              | m3          | 134,71      |                  |               |
|     | <b>IV. PODBUDOWA</b>                                                                                                                                                          |             |             |                  |               |
| 17  | D-04.02.01<br>Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.15.   | m2          | 290,16      |                  |               |
| 18  | D-04.06.01<br>Podbudowa betonowa C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- tabela wykaz zjazdów zał. nr 3                                                                | m2          | 150,9       |                  |               |
| 19  | D-04.05.01<br>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 na zjazdach, grubość warstwy wzmacniającej po zagęszczeniu 20cm. - tabela wykaz zjazdów zał.nr 3           | m2          | 150,9       |                  |               |
| 20  | D-04.04.02<br>Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm przy krawężniku najazdowym - obl. il.rob.poz.18                                     | m2          | 14,7        |                  |               |

| Lp. | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                   | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 21  | <b>V. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI i OBRZEŻA</b><br>D - 08.01.01<br>Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej. - tabela wykaz zjazdów nr 3                              | m           | 130         |                  |               |
| 22  | D-08.01.01<br>Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej; zakończenie zjazdów tabela zał. nr 3                                                                   | m           | 18,5        |                  |               |
| 23  | D-08.01.01.i D-08.03.01<br>Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej.-obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.21.+21.1                                       | m           | 327         |                  |               |
| 24  | <b>VI. CHODNIK i ZJAZDY</b><br>D-05.03.23<br>Chodnik z kostki brukowej betonowe grub. 6 cm, kolor szary, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.22. | m2          | 290,2       |                  |               |
| 25  | D-05.03.23<br>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm kolor antracyt na zjazdach, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem. - tabela zał. nr 3.                                             | m2          | 116,5       |                  |               |
| 26  | D-05.03.01<br>Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 4/6cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - tabela załącznik nr 3                                                            | m2          | 34,4        |                  |               |
| 27  | <b>VII. NAWIERZCHNIA</b><br>D-05.05.03<br>Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - przy krawężniku, zjazdy - obliczenie ilości robót poz.25.                         | m2          | 24,5        |                  |               |
| 28  | <b>VIII. INNE ROBOTY</b><br>D-01.03.04<br>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - studnia telekomunikacyjna - obliczenie ilości robot poz.26.                                                                    | sztuk       | 1           |                  |               |

### Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys .....